



**Commune de Montfleury
partie Ouest**

Schéma de solution d'assainissement collectif

Légende

-  Réseau pluvial
-  Travaux - Réseau d'assainissement séparatif Eaux usées

Echelle : 1/2500

© Sidel du Jura - CG39

RESEAU SEPARATIF BAREZIA

- 245 ml de DN 200 PVC
- réfection des voiries
- 24 boîtes de branchement

136 500 €HT

SEPARATION EU - EP BAREZIA

- 24 séparations

28 800 €HT

DECONNEXIONS ANC BAREZIA

- 24 déconnexions

24 000 €HT

EPURATION BAREZIA

- Mise en place d'un dispositif épuratoire de type filtres plantés roseaux pour 60 habitants

135 000 €HT

RESEAU SEPARATIF PONT DES VENTS

- 1020 ml de DN 200 PVC
- réfection des voiries
- fonçage sous le Suran
- 21 boîtes de branchement
- poste de refoulement et refoulement sur 285 ml

294 750 €HT

SEPARATION EU - EP PONT DES VENTS

- 21 séparations

22 800 €HT

DECONNEXIONS ANC PONT DES VENTS

- 21 déconnexions

21 000 €HT

EPURATION PONT DES VENTS

- Surplus de traitement de 50 EH pour le dispositif épuratoire de Montfleury

50 000 €HT

RESEAU SEPARATIF MONTFLEUR

- 1265 ml de DN 200 PVC ou fonte
- réfection des voiries
- 70 boîtes de branchement

EPURATION MONTFLEUR

- Mise en place d'un dispositif épuratoire de type filtre planté de roseaux pour 140 habitants

793 500 à 832 000 €HT

SEPARATION EU - EP MONTFLEUR

100 00 €HT

DECONNEXIONS ANC MONTFLEUR

70 000 €HT

